



Rez 3

Rez 2

Rez 8

ASFALTOVÉ PÁSY - VIAC VRSTEV NATAVENÝCH POČAS OPŔAV - ODSTRÁNIŤ
 MEDZIVRSTVA - PREDPOKLAD - PERLIBETÓN - VYBÚRANIE
 TRAPÉZOVÝ VSŤ PLECH RÁDY 12001-12004, DEMONTÁŽ
 VÁŽNICA IIE140, PRI STYKU SO SKORODOVANÝM VSŤ PLECHOM, KORÓZIA
 MECHANICKY OČISTIŤ OD KORÓZIE

ROZSAH BÚRACÍCH PRÁC A DEMONTÁŽÍ:

- VYBÚRAŤ KONŠTRUKCIU VONKAJŠÍCH SCHODOV , ODVAPOVÉHO CHODNÍKA
- OSEKANIE SOKLA - KERAMICKÝ OBKLAD KABRINEC
- DEMONTÁŽ VSTUPNÝCH DREVENÝCH DVERÍ S OCEĽ ZÁRUBŇOU na 1.Pp
- DEMONTÁŽ OCEĽOVÝCH OKIEN S JEDNODUCHÝM ZASKLENÍM V CELOM ROZSAHU
- DEMONTÁŽ OPLECHOVANIA OKIEN (POZINKOVANÝ PLECH) V CELOM ROZSAHU
- DEMONTÁŽ OCEĽOVÝCH VETRACÍCH ŽALUZII PODĽA OZNAČENIA
- DEMONTÁŽ OCEĽ DVERÍ V OCEĽ ZÁRUBNI na 6.Np
- DEMONTÁŽ OPLECHOVANIA MARKÍZY NAD VSTUPOM, RÍMSY NAD SCHODISKOM
- DEMONTÁŽ OPLECHOVANIA STRECHY - ATIKY, OPLECHOVANIA PRI STENE
- DEMONTÁŽ DAŽDOVÝCH ŽLABOV , ZVODOV
- DEMONTÁŽ OPLECHOVANIA VYÚSTENIA VZDUCHOTECHNIKY PODĽA OZNAČENIA
- OSEKANIE NESÚDRŽNÝCH , POŠKODENÝCH ČASŤÍ OMIETOK cca 25 %
- DEMONTÁŽ OCEĽ REBRÍKA , PLOŠINY , STUPADIEL NA 6.Np - PREDĽŽENIE KOTVENIA
- DEMONTÁŽ POLOVICE STRECHY NA SO-01

NEODDELITELNOU SÚČASŤOU STAVEBNOTECHNICKÉHO RIEŠENIA JE
 VÝKRESOVÁ DOKUMENTÁCIA A TECHNICKÁ SPRÁVA STATIKY !!!
 VŠETKY ROZMERY KONŠTRUKCII JE BEZPODMIENEČNE NUTNÉ PŘEMERAŤ
 PŘIAMO NA STAVBE PŘED ZADANÍM JEDNOTLIVÝM VÝROBCOM !!!

**Zníženie energetickej náročnosti objektov
 Banskobystrického pivovaru, a.s. Parc. č. 3309/3**
 SO-01 Hlavný výrobný objekt - výrobný objekt
 SO-02 Hlavný výrobný objekt - budova technologickej prevádzky
 NÁZOV STAVBY:

INVESTOR : Banskobystrický pivovar, a.s., Sládkovičova 37, Banská Bystrica
 PROJEKTANT : Ing. Pavol Hubinský, Terézie Vansovej 1, 974 01 Banská Bystrica

STUPEŇ : Projekt pre stavebné povolenie
 NÁZOV VÝKRESU: POHĽAD JUHOZÁPADNÝ - Búracie práce

PROFESIA : D1 ARCHITEKTÚRA
 PROJEKTANT : Ing. PILIAR JÁN

FORMÁT : 6 * A4
 ČÍSLO VÝKRESU
 DÁTUM : 11/2017
 MIERKA 1 : 100
A.02