

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zníženie energ.náročnosti objektov Banskobystrického pivovaru a.s.

Objekt:

SO-01 - SO 01 - Hlavný výrobný objekt-výrob.objekt

JKSO:

Miesto: Banská Bystrica

KS:

Dátum: 21.1.2019

Objednávateľ:

Banskobystrický pivovar a.s., B.Bystrica

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Na základe výberového konania

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

Ing. Pavol Hubinský

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Spiššák

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

0,00

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	0,00	20,00%	0,00

Cena s DPH

v EUR

0,00

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Zníženie energ.náročnosti objektov Banskobystrického pivovaru a.s.

Objekt:

SO-01 - SO 01 - Hlavný výrobný objekt-výrob.objekt

Miesto:

Banská Bystrica

Dátum:

21.1.2019

Objednávateľ:

Banskobystrický pivovar a.s., B.Bystrica

Projektant:

ing. Pavol

Zhotoviteľ:

Na základe výberového konania

Spracovateľ:

Hubinský
Spiššák

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

0,00

HSV - Práce a dodávky HSV

0,00

1 - Zemné práce

0,00

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

0,00

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

0,00

99 - Presun hmôt HSV

0,00

PSV - Práce a dodávky PSV

0,00

712 - Izolácie striech

0,00

762 - Konštrukcie tesárske

0,00

764 - Konštrukcie klampiarske

0,00

767 - Konštrukcie doplnkové kovové

0,00

783 - Dokončovacie práce - nátery

0,00

M - Práce a dodávky M

0,00

21-M - Elektromontáže(bleskozvod) - vid'. samostat.podrobný rozpočet

0,00

ROZPOČET

Stavba:

Zníženie energ.náročnosti objektov Banskobystrického pivovaru a.s.

Objekt:

SO-01 - SO 01 - Hlavný výrobný objekt-výrob.objekt

Miesto:

Banská Bystrica

Dátum:

21.1.2019

Objednávateľ:

Banskobystrický pivovar a.s., B.Bystrica

Projektant:

ing. Pavol

Zhotoviteľ:

Na základe výberového konania

Spracovateľ:

Hubinský
Spiššák

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

0,000

D HSV

Práce a dodávky HSV

0,000

D 1

Zemné práce

0,000

1	K	132211111	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v hornine tr.3 nesúdržných - ručným náradím (prehlbenie pre štrk.násyp - v mieste vybúr.chodníku)	m3	4,208		0,000
2	K	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	4,208		0,000
3	K	162501105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	29,456		0,000
4	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	4,208		0,000
5	K	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	7,406		0,000

D 6

Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

0,000

6	K	6224613110	Oprava vonkajšej omietky šľachtenej, škrabanej(vyrovnanie pod izolant), opravená plocha nad 20 do 30 %(25%)	m2	1 327,219		0,000
7	K	625251454	Kontaktný zatepľovací systém podzemných a soklových stien hr. 80 mm BAUMIT STAR (EPS-PERIMETER), zatĺkacie kotvy, vč. penetr.podkladu	m2	14,092		0,000
8	K	625251253	Kontaktný zatepľovací systém hr. 100 mm BAUMIT OPEN - štandardné riešenie (biely EPS-F), zatĺkacie kotvy, vč. penetr.podkladu	m2	1 328,864		0,000
9	K	625251405	Kontaktný zatepľovací systém hr. 100 mm BAUMIT STAR - riešenie pre sokel na strechách(XPS), zatĺkacie kotvy, vč. penetr.podkladu	m2	14,811		0,000
10	K	625251355	Kontaktný zatepľovací systém hr. 80 mm BAUMIT STAR - minerálne riešenie(Isover TF Profi), zatĺkacie kotvy, vč. penetr.podkladu	m2	1,250		0,000
11	K	625251356	Kontaktný zatepľovací systém hr. 100 mm BAUMIT STAR - minerálne riešenie(Isover TF Profi), zatĺkacie kotvy, vč. penetr.podkladu	m2	12,825		0,000
12	K	622464271	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová BAUMIT, minerálna samočistiaca, Baumit NanoporTop, škrabaná, so zvýš.ochranou Flex Protect, hr. 1,5 mm, vč. penetrácii	m2	14,092		0,000
13	K	622464291	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová BAUMIT, silikátová, Baumit openTop, škrabaná(biela), hr. 1,5 mm, vč. penetrácii	m2	1 357,750		0,000
14	K	631571003	Násyp zo štrkopiesku 0-32 (pre spevnenie podkladu - odkvap.chodník)	m3	4,208		0,000
15	K	6313158111	Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 30/37 hr.nad 120 do 240mm(150mm)	m3	4,208		0,000
16	K	631351101	Debnenie mazanín - zhotovenie	m2	4,358		0,000
17	K	631351102	Debnenie mazanín - odstránenie	m2	4,358		0,000

D 9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

0,000

18	K	965042141	Búranie podkladov pod dlažby resp. strešných betón.konštrukcií hr.do 100 mm(na streš.trapéz.plechu), plochy nad 4 m2 -2,00000t	m3	21,739		0,000
19	K	966079871	Prerušenie oceľového profilu prierezu do 400 mm2 (rebrík a zábradlie plošiny)	ks	10,000		0,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
20	K	976074131	Vybúranie ocel.výrobkov (vetracie žalúzie resp. mriežky v ráme), v murive z tehál, -0,00800t	ks	25,000		0,000
21	K	978059631	Odsekanie a odobratie stien z obkladačiek vonkajších nad 2 m2 (sokel), -0,08900t	m2	17,624		0,000
22	K	978036141	Otlčenie omietok šľachtených a pod., vonkajších brizolitových, v rozsahu do 30 %, -0,01600t	m2	1 327,219		0,000
23	K	965043441	Búranie bet. mazanín(chodník), hr.do 150 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t	m3	4,200		0,000
24	K	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	84,321		0,000
25	K	979011121	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie (+5 podl.)	t	421,605		0,000
26	K	979082111	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	93,561		0,000
27	K	979082121	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	187,122		0,000
28	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	93,561		0,000
29	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	842,049		0,000
30	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	75,722		0,000
31	K	979089211	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uhoľný decht, dechtové výrobky (17 03), nebezpečné	t	14,420		0,000
32	K	979089312	Poplatok za skladovanie - kovy (odvoz - za výkup) (17 04), ostatné	t	3,419		0,000
33	K	952902110	Čistenie budov zmetaním resp. vysávaním(tech.vysavačom), na povalách (nad podhľadom - strešný priestor)	m2	828,990		0,000
34	K	953945107	BAUMIT Soklový profil SL 10 (hliníkový)	m	87,390		0,000
35	K	953995113	BAUMIT Rohová lišta z PVC	m	8,300		0,000
36	K	941941032	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky nad 10 do 30 m	m2	1 352,000		0,000
37	K	941941192	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky nad 10 do 30 m	m2	2 704,000		0,000
38	K	941941832	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 0,80 do 1,00 m, výšky nad 10 do 30 m	m2	1 352,000		0,000
39	K	9539431131	Dodávka + osadenie výrobkov do muriva, hmotn.5-15 kg/kus (ozn. AL/6 - mriežka 500/650mm)	ks	4,000		0,000
40	K	9539431132	Dodávka + osadenie výrobkov do muriva, hmotn.5-15 kg/kus (ozn. AL/7 - mriežka d 500mm)	ks	3,000		0,000
41	K	9539431133	Dodávka + osadenie výrobkov do muriva, hmotn.5-15 kg/kus (ozn. AL/8 - mriežka 300/700mm)	ks	9,000		0,000
42	K	9539431134	Dodávka + osadenie výrobkov do muriva, hmotn.5-15 kg/kus (ozn. AL/9 - mriežka 300/800mm)	ks	9,000		0,000
D		99	Presun hmôt HSV				0,000
43	K	999281112	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky 25-36 m	t	144,389		0,000
D		PSV	Práce a dodávky PSV				0,000
D		712	Izolácie striech				0,000
44	K	712300833	Odstránenie povlakovej krytiny na strechách plochých 10° trojvrstvovej, -0,01400t	m2	445,625		0,000
45	K	712300834	Odstránenie povlakovej krytiny na strechách plochých do 10° každé ďalšie vrstvy, -0,00600t	m2	1 304,325		0,000
46	K	712300831	Odstránenie povlakovej krytiny na spodných strechách plochých 10° jednovrstvovej (orezanie vytiahnutia na stenu - na streche, pre zakl.lištu) -0,00600t	m2	59,240		0,000
47	K	712990040	Položenie geotextílie vodorovne alebo zvislo na strechy ploché do 10°	m2	445,625		0,000
48	M	6936651300	Geotextília netkaná polypropylénová Tatrutex PP 300	m2	512,469		0,000
49	K	712370030	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° PVC-P fóliou prikotvením s lepením spoju, s vytiahnutím na atiky, s napojením na exist.krytinu, vč. D+M systémových lišt Viplanyl	m2	445,625		0,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
50	M	2832990650	Kotviaca technika - vrut SK-RB Power, vč. líšt a profilov "Viplanyl"	ks	1 399,263		0,000
51	M	2833000150	FATRAFOL-S z mPVC 810 hydroizolačná fólia hr.1,50 mm, š.1,3m; 1.6 mm a 2.05 mm šedá	m2	512,469		0,000
52	K	712841559	Zhotovenie povlakovej krytiny striech vyťahnutím izolačného povlaku pásmi(na stenu - pod izolant), pritavením NAIP	m2	29,620		0,000
53	M	6285271020	Asfaltovaný pás pre jednovrstvé hydroizolačné systémy,ELASTOBIT PV TOP FIX 52 sivý	m2	35,544		0,000
54	K	998712103	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 12 do 24 m	t	1,661		0,000

D 762 Konštrukcie tesárske 0,000

55	K	762521104	Položenie(aj preloženie a demontáž) podláh so zaistením polohy, z fošien neholbovaných hrubých na zraz(dočasné lávky s možnosťou preloženia pre demontáž a úpravu povrchov)	m2	243,000		0,000
56	M	6051311200	Fošne, mäkké rezivo - omietané smrek akost' A hr.38-50mmxB=250-300mm	m3	2,700		0,000
57	K	762526210	Položenie vankúšov (roznášacia vrstva pod stojky lešenia na streche exist.haly SV fasády z hranolov), o os. vzdialenosti montáž hranolov 180/180mm	m	56,000		0,000
58	M	6051528000	Hranol mäkké rezivo - omietané smrek akost' I 180x180mm	m3	1,814		0,000
59	K	762341002	Montáž debnenia jednoduchých striech, na kontralaty(trapéz), drevotriekovými OSB doskami na pero drážku	m2	430,125		0,000
60	M	6072628000	Doska OSB 3 Superfinish ECO P+D nebrúsené hr. 25 mm, 2500x1250 mm	m2	464,535		0,000
61	K	998762103	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky od 12 do 24 m	t	7,593		0,000

D 764 Konštrukcie klampiarske 0,000

62	K	764334880	Demontáž lemovania múrov na plochých strechách vrátane krycieho plechu nadmúroviek rš 900 mm(rozhranie s SO-02) -0,00560t	m	30,800		0,000
63	K	764351810	Demontáž žľabov pododkvap. štvorhranných rovných, oblúkových, do 30° rš 250 a 330 mm, -0,00347t	m	56,000		0,000
64	K	764359820	Demontáž kotlíka oválneho a štvorhranného, so sklonom žľabu do 30st., -0,00320t	ks	4,000		0,000
65	K	764430840	Demontáž oplechovania múrov resp.nadmuroviek(atík), rš od 330 do 500 mm, -0,00230t	m	30,800		0,000
66	K	764454802	Demontáž odpadových rúr kruhových vč.kolien a objímkok, s priemerom 120 mm, -0,00285t	m	107,000		0,000
67	K	764352427	Žľaby z pozink. farbeného PZf plechu, pododkvap. polkruhové r.š. 330 mm, vč. hákov (ozn. KL/11)	m	28,000		0,000
68	K	764359501	Montáž žľabu z pozink. farbeného PZf plechu vč. hákov, pododkvap. polkruhové r.š. 200 - 400 mm (pôvodný-posunutý pre zateplivák)	m	28,000		0,000
69	K	764359412	Kotlík kónický z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pre rúry s priemerom od 100 do 125 mm	ks	2,000		0,000
70	K	764359581	Montáž kotlíka kónického(pôvodného), z pozink. farbeného PZf plechu, pre rúry s priemerom do 150 mm	ks	2,000		0,000
71	K	764454454	Zvodové rúry z pozink. farbeného PZf plechu, kruhové priemer 120 mm, vč. kolien a objímkok (ozn. KL/10 a KL/12)	m	107,000		0,000
72	K	998764103	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 12 do 24 m	t	0,340		0,000

D 767 Konštrukcie doplnkové kovové 0,000

73	K	767996801	Demontáž kovových doplnkov stavieb s hmotn.jednotlivých dielov konštr. do 50 kg,(rebrík, zábradlie a pororošt plošiny) -0,00100t	kg	83,000		0,000
74	K	767991911	Úpravy jestv.konštrukcií samostatným zvaraním (predĺženie konzol vč.materiálu - rebrík a konzoly plošiny)	ks	10,000		0,000
75	K	767161210	Montáž zábradlia rovného(jestvujúceho), z rúrok na oceľovú konštrukciu(plošiny), s hmotnosťou 1 m zábradlia do 20 kg	m	1,500		0,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
76	K	767590120	Montáž podlahových konštrukcií podlahových roštov - skrutkovaním	kg	18,000		0,000
77	M	5530100901	Pororošt atyp.pre plošinu rozm. 1500x600mm(pozinkovaný)	kpl	1,000		0,000
78	K	767392802	Demontáž krytín striech z trapéz.plechov - skrutkovaných, -0,00700t	m2	430,125		0,000
79	K	767392112	Montáž krytiny striech plechom tvarovaným skrutkovaním	m2	430,125		0,000
80	M	1548511500	Profil oceľový tenkostenný, ohýbaný, široký, pozinkovaný MASLEN T50 B/1mm, š. 1040mm	m2	473,138		0,000
81	K	998767103	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 12 do 24 m	t	3,858		0,000
D 783			Dokončovacie práce - nátery				0,000
82	K	783201812	Odstránenie starých náterov z kovových stavebných konštrukcií - oškrabaním a oceľovou kefou	m2	210,140		0,000
83	K	783271007	Nátery kov.stav.konstr. polyuretánové - základné - 35µm	m2	210,140		0,000
84	K	783271001	Nátery kov.stav.konstr. polyuretánové jednonásobné 2x s emailovaním.- 105µm	m2	210,140		0,000
D M			Práce a dodávky M				0,000
D 21-M			Elektromontáže(bleskozvod) - vid'. samostat.podrobný rozpočet				0,000
85	K	210010000	D+M Bleskozvod	kpl	1,000		0,000