

ZADANIE

Stavba: SO 03 Zateplenie administratívnej budovy
 Objekt:

Objednávateľ: Banskobystrický pivovar a.s.

Zhotoviteľ: Na základe výberového konania

Miesto: Banská Bystrica

Spracoval: Spiššák

Dátum: 18.11.2017

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV

1 Zemné práce

1 001	112201202	Orezanie konárov stromov dotýkajúcich sa fasády objektu, s odvozom	kpl	1,000	0,00	0,00 €
2 001	132211111	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v hornine tr.3 nesúdržných - ručným náradím (pre obrubník)	m3	1,518	0,00	0,00 €
3 001	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	1,518	0,00	0,00 €
4 001	162501105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m (+7km)	m3	10,626	0,00	0,00 €
5 001	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	1,518	0,00	0,00 €

3 Zvislé a kompletne konštrukcie

6 014	340239235	Zamurovanie otvorov plochy nad 1 do 4 m2 tvárnicami YTONG (150x599x249) - nadsvetlík	m2	0,770	0,00	0,00 €
7 014	340239239	Zamurovanie otvorov plochy nad 1 do 4 m2 tvárnicami YTONG (375x599x249) - dvere	m2	3,240	0,00	0,00 €

5 Komunikácie

8 221	599432111	Vyplnenie plôch z kameňa - riečne valúniky na hr. 150mm(objekt & záhon.obrubník)	m2	8,830	0,00	0,00 €
-------	-----------	--	----	-------	------	--------

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

9 011	612481119	Potiahnutie vnútorných stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prilepením	m2	4,600	0,00	0,00 €
10 011	612460222	Vnútorná omietka stien vápenná štuková (jemná), hr. 4 mm	m2	4,600	0,00	0,00 €
11 014	6224613110	Oprava vonkajšej omietky šľachtenej umelej škrabanej(vyrovnanie pod izolant), opravená plocha nad 20 do 30 %(25%)	m2	691,279	0,00	0,00 €
12 011	625251357	Kontaktný zatepľovací systém hr. 120 mm BAUMIT STAR - minerálne riešenie(Isover TF Profi), zatĺkacie kotvy - požiar.pásy	m2	14,183	0,00	0,00 €
13 011	625251358	Kontaktný zatepľovací systém hr. 140 mm BAUMIT STAR - minerálne riešenie(Isover TF Profi), zatĺkacie kotvy - požiar.pásy	m2	22,405	0,00	0,00 €
14 011	625251456	Kontaktný zatepľovací systém podzemných stien hr. 120 mm BAUMIT STAR (EPS-PERIMETER), zatĺkacie kotvy	m2	87,840	0,00	0,00 €
15 011	6252514515	Kontaktný zatepľovací systém podzemných stien hr. 40 mm BAUMIT STAR (EPS-PERIMETER), zatĺkacie kotvy - lemovanie vstupov, pod GRES	m2	13,500	0,00	0,00 €
16 011	625251254	Kontaktný zatepľovací systém hr. 120 mm BAUMIT OPEN - štandardné riešenie (biely EPS-F), zatĺkacie kotvy	m2	104,356	0,00	0,00 €

17	011	625251255	Kontaktný zatepľovací systém hr. 140 mm BAUMIT OPEN - štandardné riešenie (biely EPS-F), zatŕkacie kotvy	m2	511,424	0,00	0,00 €
18	011	625251272	Kontaktný zatepľovací systém ostenia hr. 20 mm BAUMIT OPEN - štandardné riešenie (biely EPS-F)	m2	217,314	0,00	0,00 €
19	011	625251286	Kontaktný zatepľovací systém vonkajších podhládov hr. 50 mm BAUMIT OPEN - štandardné riešenie (biely EPS-F), zatŕkacie kotvy	m2	38,929	0,00	0,00 €
20	011	622464291	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová BAUMIT, silikátová, Baumit openTop, škrabaná, hr. 1,5mm	m2	996,451	0,00	0,00 €
21	011	631571001	Násyp z kameniva ŕaženého 0-4 (pre vyrovnanie podkladov - strecha)	m3	4,678	0,00	0,00 €
22	011	631571003	Násyp zo štrkopiesku 0-32 (pre spevnenie podkladu - odkvap.chodník)	m3	3,561	0,00	0,00 €
23	011	631315711	Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 30/37, hr.nad 120 do 240 mm(chodník hr.150mm)	m3	3,561	0,00	0,00 €
24	011	631351101	Debnenie mazanín - zhotovenie	m2	6,125	0,00	0,00 €
25	011	631351102	Debnenie mazanín - odstránenie	m2	6,125	0,00	0,00 €

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

26	221	916561112	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	16,870	0,00	0,00 €
27	592	5921954660	<i>Premac obrubník parkový 100x20x5 cm, sivý</i>	ks	17,999	0,00	0,00 €
28	003	941941032	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky nad 10 do 30 m	m2	1128,000	0,00	0,00 €
29	003	941941192	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky nad 10 do 30 m	m2	2256,000	0,00	0,00 €
30	003	941941832	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 0,80 do 1,00 m, výšky nad 10 do 30 m	m2	1128,000	0,00	0,00 €
31	013	962032631	Búranie komínov. muriva z tehál nad strechou na akúkoľvek maltu x, -1,63300t	m3	0,928	0,00	0,00 €
32	013	965042241	Búranie dlažieb a mazanín, betón hr.nad 100 mm, plochy nad 4 m2(chodník) -2,20000t	m3	5,466	0,00	0,00 €
33	760	968061125	Vyvesenie dreveného dverného krídla do suti plochy do 2 m2, -0,02400t	ks	3,000	0,00	0,00 €
34	760	968072455	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy do 2 m2, -0,07600t	m2	1,700	0,00	0,00 €
35	760	968072456	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy nad 2 m2, s nadsvetlíkom -0,06300t	m2	5,940	0,00	0,00 €
36	013	976074131	Vybúranie kotvového železa zapusteného do 300 mm, v murive alebo v dlažbe z tehál(mreža 1200x2600mm) -0,00800t	ks	4,000	0,00	0,00 €
37	013	976083141	Vybúranie stĺpiku brány a pod. z muriva betónového, -0,1000t	ks	1,000	0,00	0,00 €
38	013	976085210	Demontáž oceľového poklopu (strecha), -0,02400t	ks	1,000	0,00	0,00 €
39	013	976086210	Presunutie žalúzií do roviny zatepľovákú	ks	1,000	0,00	0,00 €
40	013	976086315	Demontáž a presunutie vonkajšej klimatizačnej jednotky	ks	1,000	0,00	0,00 €
41	013	976089991	Demontáž mobilného kontajnera, -0,13600t	m	1,000	0,00	0,00 €
42	013	978059631	Odsekanie a odobratie stien z obkladačiek vonkajších nad 2 m2(sokel) -0,08900t	m2	39,999	0,00	0,00 €
43	013	978036141	Otlčenie omietok šľachtených a pod., vonkajších brizolitových, v rozsahu do 30 %(25%), -0,01600t	m2	691,279	0,00	0,00 €
44	011	953995115	Nadokenná lišta s odkvapovým nosom (PVC)	m	186,085	0,00	0,00 €
45	011	953995113	Rohová lišta z PVC	m	451,600	0,00	0,00 €

46	011	953997851	Okenná lišta APU (plastová)	m	568,060	0,00	0,00 €
47	014	952902110	Čistenie okolia budov zametáním	m2	304,860	0,00	0,00 €
48	013	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	29,513	0,00	0,00 €
49	013	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	29,513	0,00	0,00 €
50	013	979082121	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	59,026	0,00	0,00 €
51	013	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	29,513	0,00	0,00 €
52	013	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	265,617	0,00	0,00 €
53	013	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	28,946	0,00	0,00 €
54	013	979089312	Poplatok za skladovanie - kovy (odvoz - za výkup) (17 04), ostatné	t	0,567	0,00	0,00 €

PSV Práce a dodávky PSV

712 Izolácie striech

55	711	712300921	Oprava povlak.krytiny striech plochých do 10°, (prerezanie, vysušenie a prelepenie), do 2 m2, NAIP pritavením	ks	40,000	0,00	0,00 €
56	711	712990040	Položenie geotextílie vodorovne alebo zvislo na strechy ploché do 10° (v 2 vrstvách)	m2	935,590	0,00	0,00 €
57	693	6936651300	Geotextília netkaná polypropylénová Tatratex PP 300	m2	1075,929	0,00	0,00 €
58	711	712370030	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° PVC-P fóliou prikotvením s lepením spoju, vč. líšt Viplanyl	m2	467,795	0,00	0,00 €
59	283	2832990650	Kotviaca technika - vrut SK-RB Power	ks	1468,876	0,00	0,00 €
60	283	2833000150	FATRAFOL-S z mPVC 810 hydroizolačná fólia hr.1,50 mm, š.1,3m; 1.6 mm a 2.05 mm šedá	m2	537,964	0,00	0,00 €
61	711	998712102	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	1,736	0,00	0,00 €

713 Izolácie tepelné

62	713	713142151	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° polystyrénom, jednovrstvová kladenými voľne (markízy)	m2	35,952	0,00	0,00 €
63	283	2837600130	EPS Neofloor 150 sivý penový polystyrén hrúbka 50 mm	m2	36,671	0,00	0,00 €
64	713	713142250	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° polystyrénom, dvojvrstvová kladenými voľne (strecha)	m2	431,843	0,00	0,00 €
65	283	2837600160	EPS Neofloor 150 sivý penový polystyrén hrúbka 80 mm	m2	880,960	0,00	0,00 €
66	713	998713102	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	t	2,709	0,00	0,00 €

721 Zdravotech. vnútorná kanalizácia

67	721	721230050	D+M strešného vtoku "izolovaného boxu" pre fóliové izolácie mechanicky kotveného DN 125	ks	2,000	0,00	0,00 €
68	721	721230045	D+M strešného vtoku "izolovaného boxu" pre fóliové izolácie mechanicky kotveného DN 75	ks	1,000	0,00	0,00 €
69	721	721172110	Potrúbie z PVC - U odpadové hrdlové D 125 (vývod z markízy - rúra&koleno)	m	1,000	0,00	0,00 €

723 Zdravotechnika - plynovody

70	721	723220900	Úprava (premiestnenie plyn.potrúbia, vč.skrinky regulátora tlaku)	kpl	1,000	0,00	0,00 €
----	-----	-----------	---	-----	-------	------	--------

762 Konštrukcie tesárske

71	762	762332120	Montáž viazaných konštrukcií striech z reziva priemernej plochy 120-224 cm2(pomúrnice)	m	88,500	0,00	0,00 €
72	605	6051530200	Hranol mäkké rezivo - omietané smrek akost' II 100x120,140mm	m3	1,239	0,00	0,00 €
73	762	762395000	Spojovacie prostriedky pre viazané konštrukcie krovov, debnenie a laťovanie, nadstrešné konštr., spádové klíny - svorky, dosky, klinec, pásová oceľ, vruty	m3	1,239	0,00	0,00 €
74	762	998762102	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	t	0,733	0,00	0,00 €

764 Konštrukcie klampiarske

75	764	764410850	Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 350 mm, -0,00135t	m	141,900	0,00	0,00 €
76	764	764430840	Demontáž oplechovania múrov a nadmuroviek (atiky), rš od 330 do 500 mm, -0,00230t	m	112,195	0,00	0,00 €
77	764	764454802	Demontáž odpadových rúr kruhových, s priemerom 120 mm(z markíz) -0,00285t	m	7,000	0,00	0,00 €
78	764	764359820	Demontáž kotlíka oválneho a štvorhranného, so sklonom žľabu do 30st., -0,00320t	ks	1,000	0,00	0,00 €
79	764	764410460	Oplechovanie parapetov z pozinkovaného farbeného PZf plechu, vrátane rohov r.š. 375 mm - ozn. KL/1	m	152,880	0,00	0,00 €
80	764	764410440	Oplechovanie parapetov z pozinkovaného farbeného PZf plechu, vrátane rohov r.š. 270 mm - ozn. KL/2	m	1,100	0,00	0,00 €
81	764	764430435	Oplechovanie muriva a atík z pozinkovaného farbeného PZf plechu, vrátane rohov r.š. 460 mm - ozn. KL/3	m	89,650	0,00	0,00 €
82	764	764317210	Krytiny hladké z pozinkovaného farbeného PZf plechu, železobetónových dosiek vetr.komínikov a výlezu - ozn. KL/4, KL/5	m2	4,800	0,00	0,00 €
83	764	764454452	Zvodové rúry z pozinkovaného farbeného PZf plechu, kruhové priemer 80 mm, vč. odsokou	m	6,500	0,00	0,00 €
84	764	998764102	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,901	0,00	0,00 €

766 Konštrukcie stolárske

85	760	766641161	Montáž dverí plastových, vchodových, 1 m obvodu dverí	m	12,020	0,00	0,00 €
86	611	6114122191	Plastové dvere otváracé 850x2010mm, 5-komor.profil, presklené izol.2-sklom - ozn. PL/1	ks	1,000	0,00	0,00 €
87	611	6114122192	Plastové dvere otváracé 1100x2050mm, 5-komor.profil, presklené izol.2-sklom - ozn. PL/2	ks	1,000	0,00	0,00 €
88	766	998766102	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,125	0,00	0,00 €

767 Konštrukcie doplnkové kovové

89	767	767141917	Úprava stípiu a brány(skrátenie brány) doplnkové práce - zváranie	kpl	1,000	0,00	0,00 €
90	767	767590840	Demontáž podlahových roštov(angl.dvorce), 0,01000t	m2	5,400	0,00	0,00 €
91	767	767590847	Úprava tvaru a rozmeru roštov pre angl.dvorce	ks	4,000	0,00	0,00 €
92	767	998767102	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,040	0,00	0,00 €

781 Dokončovacie práce a obklady

93	771	7814452	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek gresových kladených do tmelu flexibilného veľ. 600x600 mm (lemovanie vstupov do objektu)	m2	13,500	0,00	0,00 €
94	597	5978650380	Obklad - kalibrovaný gresový, rozmer 598x598x10 mm,	m2	14,175	0,00	0,00 €
95	771	771579815	Rezanie hrán obkladačiek a dlaždíc pod 45 stupňovým uhlom - Jolly hrany	m	15,060	0,00	0,00 €
96	771	998781102	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,402	0,00	0,00 €

783 Dokončovacie práce - nátery

97	783	783201812	Odstránenie starých náterov z kovových stavebných konštrukcií - oškrabaním a oceľovou kefou (podl.rošty+stípk a brána)	m2	17,480	0,00	0,00 €
98	783	783271007	Nátery kov.stav.konštr. polyuretánové - základné - 35µm	m2	17,480	0,00	0,00 €
99	783	783271001	Nátery kov.stav.konštr. polyuretánové jednonásobné 2x s emailovaním.- 105µm	m2	17,480	0,00	0,00 €
100	783	783782203	Nátery tesárskych konštrukcií povrchová impregnácia Bochemitom QB	m2	43,032	0,00	0,00 €

M Práce a dodávky M

Elektromontáže(Bleskozvod) - vid'. samostatný podrobný rozpočet

21-M

101	921	210010000	D+M Bleskozvod	kpl	1,000	0,00	0,00 €
-----	-----	-----------	----------------	-----	-------	------	--------

Celkom

0,00 €